



21-01-2025 - 14:00u

BEZONNINGSSTUDIE: SITUATIE 21-01-2025




22-11-2025 - 13.45u

BEZONNINGSSTUDIE: SITUATIE 22-11-2025

Bezonnig:
Conform de TNO norm is het gebouw getoetst t.o.v. zijn directe omgeving in relatie met de jaargetijden gedurende 1 jaar.
Daarbij worden twee normen onderstreept waarbinnen het gebouw is getoetst.
1) De lichte TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari - 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.
2) De zware TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari - 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht.

CONSTRUCTIES UITSLUITEND VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR			PEIL: BOVENKANT AFGEWERKTE BGG VLOER		
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN			STATUS:		
OPDRACHTGEVER: Becedo Vastgoed B.V. Rozenstraat 29 Didam, contactpersoon de heer J. Sanders					
PROJECT: Ontwikkeling 31 appartementen met parkeren, Stationsweg 17 te Wezep					
OMSCHRIJVING: Vlekkenplan - Bezonningsstudie conform TNO					
werknr.: CW-2027		dd.: 24-05-2023		get.: CW	
afm.: A2		wijz. datum		bladnr.: VP-1_7h	
a:		b:		c:	
d:		e:		f:	
g:					



Christian Wieggers
Architectuur Stedenbouw Interieur

Ir. C.A. Wieggers (architect BNA)
Industrieweg 13.2
7102 DX Winterswijk
T : + 31(0)6 - 11 347 883
E : info@ontwerptotaal.nl
W : www.ontwerptotaal.nl